

Katuvalaistuksen peruskorjaussuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2026

Tekla 16.12.2025

389/10.03.01.01.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Lammaisten Energia Oy:n toimesta on laadittu katuvalaistuksen peruskorjaussuunnitelmat vuodelle 2026.

Satakunnantien ja Siltatien Valaisimet vaihdetaan olemassa oleviin teräs- ja puupylväisiin

1. Tievaloja asennetaan yhteensä 173 kpl. Valaisinkorkeudet tienpinnasta 10 m. Pääosin valaisimet asennetaan teräspylväisiin. Satakunnantien loppupäässä Museolta Kankaanrannantielle saakka valaisimet ovat puupylväissä. Valaisinjohdot uusitaan samoin valaisinpylväskalusteet
2. Kevyen liikenteen väylien valaisimia uusitaan yhteensä 50 kpl. Valaisinkorkeudet 6 m. Valaisinjohdot uusitaan samoin valaisinpylväskalusteet

Pohjoisrannantien valaisimet ja valaisinvarret vaihdetaan olemassa oleviin puupylväisiin

1. Tievaloja asennetaan yhteensä 55 kpl. Valaisinkorkeudet tienpinnasta 10 m.
2. Valaisinpylväät ovat puupylväitä ja niihin vaihdetaan uudet puupylväsvarret 25TV15 sekä puupylväshatut.

Vanhat, nykyiset valaisimet poistetaan. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan purettavan materiaalin hävittämisestä.

Valaistusverkossa mahdollisesti olevat LED- valaisimet toimitetaan Harjavallan kaupungin varikolle Opintie Harjavalta.

Hankkeita varten on varattu määräraha vuoden 2026 talousarvion investointiosaan ja toteutukset on tarkoitus tehdä touko -lokakuussa.

Valaistuksen peruskorjaussuunnitelmat esitellään tarvittaessa tarkemmin kokouksessa.

Harjavallan katuvaloverkostossa, mukaan lukien kuntoilupolkujen valot, on yhteensä 3 329 valaisin pistettä, joista LED-lamppuja 2 015 kpl, suurpainenatriumlamppuja 1194 kpl sekä elohopeahöyrylamppuja 139 kpl. Elohopeahöyrylamppujen myynti on päättynyt jo vuonna 2015. Suurpainenatriumlamppujen myynti päättyy 2027.

Lisätietojen antaja	tekninen johtaja Petri Katajisto p. 044 432 5358
Esittelijä	tekninen johtaja
Esityslistan liitteenä	Karttaotteet vaihdettavista valaisimista
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä katuvalaistusten peruskorjaussuunnitelmat vuodelle 2026 seuraavasti: Satakunnantien ja Siltatien valaisimet vaihdetaan olemassa oleviin teräs- ja puupylväisiin. - Tievaloja asennetaan yhteensä 173 kpl. Valaisinkorkeudet tienpinnasta 10 m. Pääosin valaisimet asennetaan teräspylväisiin. Satakunnantien loppupäässä Museolta Kankaanrannantielle saakka valaisimet ovat puupylväissä. Valaisinjohtot uusitaan samoin valaisinpylväskalusteet - Kevyen liikenteen väylien valaisimia uusitaan yhteensä 50 kpl. Valaisinkorkeudet 6 m. Valaisinjohtot uusitaan samoin valaisinpylväskalusteet Pohjoisrannantien valaisimet ja valaisinvarret vaihdetaan olemassa oleviin puupylväisiin. - Tievaloja asennetaan yhteensä 55 kpl. Valaisinkorkeudet tienpinnasta 10 m. - Valaisinpylväät ovat puupylväitä ja niihin vaihdetaan uudet puupylväsvarret 25TV15 sekä puupylväshatut.
Päätös	
Täytäntöönpano	sisäinen jakelu, Lammaisten Energia Oy